

SPETT.LE

ASP EMANUELE BRIGNOLE

VIA ASSAROTTI 31/12

Genova

PREVENTIVO PER LAVORI DA EFFETTUARE NI VOSTRI LOCALI SITI IN VIA SAN NICOLÒ 2R GENOVA

LAVORAZIONI INTERNE :

- Demolizione totale delle tramezze interne , dei pavimenti , dei controsoffitti e degli intonaci solo dove necessario , sgombero dei detriti e trasporto alla pubblica discarica
- Ripristino locali igienici ad uso dipendenti
- Formazione di pavimentazione in cls armata con rete elettrosaldata e rifinita a spolvero
- Ripristino intonaci in precedenza demoliti
- Formazione di impianto elettrico posto in canalina di plastica comprendente numero 5/6 plafoniere e 5/6 quadri elettrici distribuiti secondo le esigenze . Il tutto eseguito a norma con certificazione

TERRAZZO:

- Provvista e posa in opera di ponteggio a servizio terrazzo e facciate
- Realizzazione impianto cantiere su suolo privato o pubblico eseguito secondo le vigenti norme compreso montaggio ,smontaggio e nolo per tutta la durata dei lavori
- Formazione delle pendenze previo controllo e asportazione , solo dove necessario della guaina esistente, compresa la formazione di binde sottomesse al filo dell'intonaco nelle parti di confine con l caseggiati
- Raccolta delle acque piovane con anello di gronda in pvc e scarico in pluviali anch'essi in pvc convogliati in pozzetti di raccolta posti alla base dell'edificio
- Provvista e posa in opera di due guaine armate di primaria marca dello spessore di 4 mm e con elasticità -10, posate con sovrapposizione di 10 cm il tutto saldato a fiamma .
Si prevede , nel senso longitudinale ,un giunto di dilatazione con lastre di piombo sagomato ad omega e nel senso trasversale due giunti con stesse caratteristiche descritte sopra
- Finitura della superficie asfaltata con una mano di vernice protettiva antisolare
- Controllo e ripristino impermeabilizzazione dei lucernari

LAVORAZIONI ESTERNE :

- Scavo sui tre lati dell'edificioa contatto del terreno per circa 40 cm per formazione di un' intercapedine per lo scorrimento delle acque piovane e per l'aereazione del muro perimetrale
- Demolizione dell'intonaco esterno di facciata solo dove necessario compreso lo sgombero dei detriti ed il trasporto alla pubblica discarica
- Ricostruzione degli intonaci in precedenza demoliti eseguiti con applicazione di camicia di cemento,raddrizzatura di tutte le superfici con calce , cemento e risetta e finitura in arenino tirato a frattazzo compreso la provvista e posa di una mano di fissativo e due mani di tinta per esterni